

info@basenaugustow.pl
<https://www.bip.csir.augustow.eu>

Wszyscy oferenci

Nazwa postępowania: **Przebudowa boiska treningowego trawiastego na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Augustowie**

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2017r. Kierownik zamawiającego informuje:

Pytanie nr 1:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, czyli parametry nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej i podkładu elastycznego ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach są ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość zaproponowania produktu do przetargu. Jako przedstawiciel producenta zwracam uwagę, iż tak dokładnie opisane w SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej na boisko do piłki nożnej powodują, że Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość wystartowania w tym przetargu.

Zamawiający nie musi uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, ale powinien opisać tak przedmiot zamówienia, aby potencjalni wykonawcy mieli możliwość wyboru produktów niezbędnych do realizacji tego zamówienia.

Wnosimy zatem aby Zamawiający, chcąc utrzymać wysoką jakość produktu wprowadził zmiany dotyczące wymaganego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej. Prosimy o dopuszczenie systemu z trawy syntetycznej na macie prefabrykowanej o grubości min. 20mm, pod warunkiem zastosowania przy budowie wymaganej przez Zamawiającego maty typu e-layer o grubości min. 25mm.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania maty prefabrykowanej za żadnym etapem postępowania.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści system, spełniający wysokie wymagania jakościowe, potwierdzone certyfikatem Fifa Quality Pro i posiadający komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego o następujących parametrach:

Skład włókna – 100% PE

Rodzaj i przekrój włókna - włókno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu)

Wysokość włókna ponad matę – min 40 mm, max 50mm

Grubość włókna – min 360 mikronów

Dtex - min. 13 200

Ilość pęczków na m² – min 9 450

Ilość włókien na m² - min. 110 000

Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku

Przepuszczalność wody sztucznej trawy – min 3500 mm/h

Przepuszczalność wody systemu – min 1200 mm/h

Wytrzymałość na wrywanie pęczków – min 50 N

Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami – min 150 N/100mm

Ciężar całkowity nawierzchni – min 2500 g/m²

Wypełnienie nawierzchni w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym - granulaty gumowy EPDM

Podkład - prefabrykowana mata o grubości min. 20 mm

Mając na uwadze interes Zamawiającego oraz bezpieczeństwo użytkowników boiska, prosimy, aby umożliwić wystartowanie w przetargu jak największej ilości oferentów z systemem trawy na macie i zaakceptować zaproponowaną, alternatywną nawierzchnię.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Parametry trawy pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
mgr Andrzej Zarzecki